

Bedigliora, 12 novembre 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 683

relativo alla richiesta di un credito di Fr. 13'500.-- (IVA inclusa) per lo spostamento di una condotta dell'acqua potabile nelle infrastrutture a Banco, zona mappale 411

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali

siamo stati informati dai proprietari del mappale 411 di Banco che è loro intenzione eseguire un muro in cemento armato (dunque con relativa fondazione) a confine (LE del 27.08.2019). La tubazione esistente si trova proprio sul tracciato del muro a una profondità attuale di 60 cm. A causa della costruzione della fondazione e del relativo innalzamento del muro ci troveremmo con una tubazione comunque già abbastanza datata sotto una fondazione in calcestruzzo, a una profondità di circa 200 cm, quindi, in caso di problemi alla stessa, ci risulterebbe molto difficoltoso e oneroso risolvere la situazione.

Questa tratta di tubazione, fa parte di un anello che alimenta parte delle abitazioni sotto la strada principale di Banco, la stessa è già stata classificata - nel PGA - come tubazione da sostituire nella sua totalità, ma non prioritaria.

Il Municipio, previa accettazione del proprietario (a condizione che si ripristini tutto come prima), ha deciso di spostare la tubazione dell'acqua sul sentiero di accesso alla proprietà - mappale 410 - e di eseguire il nuovo allacciamento al mappale 411 con posa di una saracinesca; in un secondo tempo si provvederà al risanamento totale. Nel sentiero passa già la tubazione comunale del pompaggio acque luride.

In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler risolvere:

1. È accordato un credito di Fr. 13'500.-- per lo spostamento della tubazione dell'acqua a Banco;
2. Spesa da iscrivere al conto investimenti del Comune;
3. Il credito decade se non è utilizzato entro due anni.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA
il sindaco:
T. Belloni
a segretaria:
H. Andina



RM 6879 del 12.11.2019

Allegato: preventivi scavo e parte idraulica

Commissione d'esame: *Gestione e Edilizia*

Spettabile
Municipio di Bedigliora
 Via Maria Boschetti-Alberti 5
 6981 Bedigliora

Offerta STO19020

No. Cliente: C141

Ns. referencia:

Vs. referencia:

Banco, 14.11.2019

Offerta - Sostituzione tubazione acqua comunale zona mappale 411

Egredi Signori,

come da vostra richiesta vi invio la nostra migliore offerta per:

- la posa di un nuovo tratto di tubazione per il trasporto dell'acqua comunale sul sentiero tra i mappali 411 e 408/410, con relativa nuova presa d'allacciamento al mappale 411

Descrizione	Quantità	CHF unit.	CHF Totale
Tubo in PE100 PN16 per acqua d.90	50 ml	19.45	972.50
Tubo in PE100 PN16 per entrata acqua d.40	10 ml	4.75	47.50
Manicotto elettrosaldato +GF+ d.90	6 pz	28.00	168.00
Curva 45° elettrosaldato +GF+ d.90	4 pz	67.00	268.00
Collegamento Multyjoint +GF+ DN65/80	2 pz	346.00	692.00
Rinforzo in acciaio inossidabile per tubazione in PE d.90	2 pz	53.00	106.00
Presa Hawle 5250 per PE100 d.90-2"	1 pz	97.00	97.00
Saracinesca Hawle 3130 ad angolo d.2"-40	1 pz	219.00	219.00
Asta Hawle 9100	1 pz	74.00	74.00
Chiusino piccolo in ghisa Hawle 4572	1 pz	108.00	108.00
Collegamento elettrosaldato +GF+ 40-11/4"	1 pz	51.40	51.40
Nastro segnalatore per acqua	60 ml	2.40	144.00
Corda in rame intrecciato per messa a terra	50 ml	7.00	350.00
Morsetto metallico per collegamento corda messa a terra	1 pz	12.00	12.00
Fascetta in acciaio inox per collegamento cavo messa a terra	3 pz	9.00	27.00
Trasporto e montaggio a regola d'arte, con materiale di prima qualità; trasporto in discarica del materiale in esubero.	1 corpo	1'600.00	1'600.00

Totale parziale IVA escl. 4'936.40

IVA 7.7% 380.10

Totale offerta 5'316.50



Nucleo 26
6939 Mugena
patrizio.ferretti@pm.me
0798533515

Municipio di Bedigliora
6981 Bedigliora

23.10.2019

Offerta N° 117-2019 – Scavo per posa nuovo tubo acqua mapp. 411

pos.	descrizione	unità	quantità	costo unitario	importo totale
	Scavo per spostamento tubo acqua da mappale 411 Banco				
	Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei lavori sono comprese nel prezzo delle posizioni. (escluse attrezzature speciali)				
	Il trasporto dei materiali e attrezzature è compreso nel prezzo delle posizioni.				
	ELENCO POSIZIONI				
001	Lavori di scavo e riempimento				
.10	Ricerca manuale tubo acqua esistente in mappale 410.	a corpo	1	250.00	250.00
.20	Rimozione ghiaia rossa presente sul sentiero d'accesso all'abitazione 410 A e deposito all'interno del cantiere.	a corpo	1	400.00	400.00
.30	Ricerca manuale tubo pompaggio fogna in mappale 410.	a corpo	1	250.00	250.00
.40	Ricerca manuale tubi scarico fogna collegati a scarico nel mappale 410	a corpo	1	250.00	250.00
.50	Scavo difficoltoso su sentiero mappale 410 in linea con tubo pompaggio fogna, altezza di scavo circa 80-100 cm, deposito terra all'interno del cantiere con motocarriola.	ml	45	60.00	2700.00
.60	Demolizione gradini asfalto e scavo manuale per ricerca tubo esistente acqua fino a h 100 cm.	a corpo	1	1500.00	1500.00
.70	Chiusura scavi dopo posa tubi nuovi con terra depositata in cantiere.	ml	45	25.00	1125.00
.80	Ripristino provvisorio gradini scala comunale, ripristino viale d'accesso al mappale 410 con ghiaia rossa, ripristino giardino mappale 410.	a corpo	1	650.00	650.00

.90	Aggiunta viaggio di ghiaia rossa mappale 410, trasporto e materiale compreso.	m ³	1	300.00	300.00
.100	Lavori aggiuntivi non compresi nell'offerta – imprevisti – scavi supplementari oltre 100 cm – eventuale smontaggio scala comunale e successiva ricostruzione	regia			
	Muratore	ore		77.00	
	Manovale	ore		55.00	
TOTALE LAVORI					7425.00
La manodopera è esente da IVA, si riserva una possibile variazione di +- 10% sulla liquidazione finale. Tutti gli importi sono espressi in CHF.					

Condizioni

Dalla presente offerta è escluso tutto quanto non specificatamente marcato nelle posizioni.

La validità dell'offerta è di 3 mesi dalla data di emissione.


Per l'esecuzione dei lavori sarà necessaria la chiusura momentanea della scala comunale e del sentiero d'accesso al mappale 410.

Nello scavo verranno inseriti i tubi della linea telefonica Swisscom.

Per qualunque domanda o informazione non esitate a contattarmi.

Patrizio Ferretti, Ingegnere Civile SUP – AFC Muratore

Data e firma per accettazione



Bedigliora 2018

This is a sample print layout configured by Intercad S.A. - Via Cantonale 29 - CH-6594 Contone - Tel. 091 8503030
Map features does not represent real World objects.

